

# 湖北省荆州中学校园建筑美化工程项目清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		校北门干挂石材墙面修补					
1	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除墙面干挂花岗岩	m2	120		
2	011204001001	石材墙面	1. 名称:利用原完好石材安装	m2	84		
3	011204001002	石材墙面	1. 名称:破损石材重新采购后安装	m2	36		
4	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:装饰用脚手架	m2	120		
		分部小计					
		学术报告厅筒灯更换					
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:损坏筒灯拆除	套	215		
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:按原筒灯规格	套	215		
7	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:钢管脚手架 2. 搭设高度:13.4m	m2	80		
		分部小计					
		校园钢构构筑物翻新					
8	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:外露金属面重刷防锈漆	m2	237.38		
9	011705001001	垂直运输	1. 机械设备名称:汽车式高空作业车 40m以内	台班	1		
		分部小计					
		食堂外墙面及玻璃采光棚清洗					
10	011201003001	墙面清洗	1. 名称:清洗食堂外墙面瓷砖清洗	m2	395		
11	011301001001	天棚清洗	1. 名称:采光天棚玻璃清洗	m2	443.92		
		分部小计					
		真石漆修补					
12	011406001001	真石漆	1. 满刮腻子两遍 2. 真石漆墙面	m2	184.8		
13	011201003002	地面清洗	1. 名称:室外楼梯台阶清洗	m2	88.36		
14	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:校园重做真石漆墙面	m2	184.8		

15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除真石漆涂料 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	4.62			
16	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排外脚手架	m2	79.65			
		分部小计						
		措施项目						
17	031302007001	高层施工增加		项	1			
18	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合 计								



